

Via S.Martino, cambia il senso unico

Dopo i lavori per la fognatura, la strada sarà allargata con pista ciclopedonale

► TRENTO

In Via San Martino nulla sarà più come prima. Con l'inizio dei lavori di rifacimento della rete fognaria in corso su via Manzoni, è stato invertito il senso di marcia del secondo tratto della via. L'ingresso non è più da Piazza Raffaello Sanzio, ma dall'incrocio con Via della Predara con sbocco a sud, poco prima del passaggio pedonale sulla piazza.

Si tratta di una soluzione provvisoria e programmata che terminerà con la conclusione dei lavori in corso su Via Manzoni. Inizieranno allora gli interventi di adattamento di Via San Martino per la sua trasformazione in zona pedonale. Sarà rifatta la pavimentazione, modificati i marciapiedi, garantito l'accesso veicolare alla sede della cooperativa Handicrea, i parcheggi di pertinenza, attualmente posizionati in corrispondenza dei civici 46 e 50, saranno spostati in Via Torre



Via San Martino, per i lavori il senso unico è invertito (foto agenzia Panato)

d'Augusto a circa venti metri dagli uffici della cooperativa.

Risolto questa problematica i lavori prevederanno l'allargamento del marciapiede per realizzare una pista ciclopedonale che avrà una larghezza minima di 2,60 metri ad una massima di 4,30 che comprenderà anche un'area alberata. La larghezza della carreggiata sarà continuamente di 3,20. Nel primo

tratto di Via San Martino sarà mantenuta l'area di raccolta rifiuti ed un parcheggio destinato al carico e scarico per le attività commerciali della via.

L'alberatura prevede la piantumazione di alberi "nerium oleander" pianta che è già presente in Via San Martino. Ogni albero avrà una protezione metallica e sarà dotata di un impianto di irrigazione con ala

» Il progetto di riqualificazione prevede il rifacimento della pavimentazione e marciapiedi più larghi

» I parcheggi di pertinenza saranno spostati in via Torre d'Augusto, ma ne rimarrà uno per carico e scarico

gocciante; mentre la nuova pavimentazione sarà con cubetti di porfido, quella esistente sarà invece fresata e asfaltata a nuovo.

Anche per Via San Martino è previsto il rifacimento del collettore delle acque bianche. La durata prevista dei lavori è di 75 giorni lavorativi consecutivi per un costo complessivo di 160mila euro. (d.p.)